ANEXO 3 DA POLÍTICA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS

Divergência entre laboratórios

Código POL-CT-116-A3 · Revisão R00 · 17/10/2026 · Status AP

Rev.	Data	Status	Descrição
R00	17/10/2026	AP	Emissão inicial, junto com a Política de Controle Tecnológico R00

Elaboração	Aprovação
Coordenação de Pavimento e Monitoração Assinatura/data: aprovado em 21/10/2026	Danillo Oliveira, Gerente de Engenharia e Qualidade Assinatura/data: aprovado em 21/10/2026

1. Objeto

Este anexo detalha a seção 12 da Política de Controle Tecnológico de Obras: quando há divergência entre o laboratório da EXECUTORA e a verificação da Concessionária, como ela é apurada e como se decide.

2. Limites de divergência

Há divergência quando dois resultados válidos, para o mesmo lote e a mesma propriedade, diferem em mais do que o limite de reprodutibilidade do método de ensaio. Quando a norma não traz esse limite, aplicam-se os valores abaixo. São valores iniciais da R00, a revisar após 6 meses de dados comparáveis.

Propriedade	Limite de divergência	Unidade
Teor de ligante	0,3	ponto percentual
Granulometria da mistura, peneiras de 4,75 mm e maiores	5	ponto percentual passante
Granulometria da mistura, peneiras entre 0,075 mm e 2,36 mm	3	ponto percentual passante
Granulometria da mistura, peneira 0,075 mm	1,5	ponto percentual passante
Grau de compactação de mistura asfáltica	1,0	ponto percentual
Grau de compactação de solo ou camada granular	2,0	ponto percentual
Umidade de solo	1,0	ponto percentual
Espessura de camada	5	% da espessura de projeto
Resistência à compressão do concreto	10	% do menor resultado
Abatimento do concreto	20	mm
Vazios da mistura asfáltica	1,0	ponto percentual
Massa específica aparente (Gmb)	0,020	g/cm³
Módulo de resiliência	20	% do menor resultado
ISC	20	% do menor resultado
Penetração do ligante	5	0,1 mm
Ponto de amolecimento	2	°C

Resultado da EXECUTORA e da Concessionária só são comparáveis quando se referem ao mesmo lote, à mesma camada ou elemento e a condições de ensaio equivalentes (idade, energia, temperatura, método e edição).

3. Sequência de apuração e decisão

Passo	Ação	Prazo	Responsável
1. Preservação	Registrar os dois resultados no banco de dados, com origem, laboratório, amostra, método e estado	Imediato	Laboratório contratado
2. Validade	Conferir identificação do lote, representatividade, coleta, cadeia de custódia, método e edição, condições, calibração, idade ou condicionamento, para as duas fontes	2 dias úteis	Coordenação de Pavimento e Monitoração
3. Contraprova	Ensaiar a contraprova em laboratório indicado pela Concessionária, distinto dos dois primeiros quando possível, com testemunho das duas partes	Conforme idade ou condicionamento do método	Laboratório indicado
4. Nova amostragem	Sem contraprova e com o lote acessível, coletar nova amostra testemunhada pelas duas partes e ensaiar no laboratório indicado	5 dias úteis da conclusão do passo 2	Laboratório indicado, com Fiscalização
5. Decisão sem contraprova nem nova coleta	Usar o resultado válido da verificação independente da Concessionária; a EXECUTORA pode pedir investigação técnica	5 dias úteis	Gerência de Engenharia e Qualidade
6. Decisão	Registrar a decisão por escrito, com os resultados confrontados e o fundamento	5 dias úteis da conclusão do ensaio decisivo	Gerência de Engenharia e Qualidade

Regras fixas: não há escolha do resultado mais favorável; não há média entre laboratórios; o resultado da contraprova testemunhada define a propriedade do lote; resultado inválido no passo 2 não entra na decisão; o resultado anterior permanece no histórico.

4. Divergência sistemática

Três ou mais divergências no mesmo trimestre, na mesma propriedade e no mesmo laboratório, caracterizam divergência sistemática. A Concessionária então: realiza diligência extraordinária no laboratório da EXECUTORA (equipamentos, calibração, procedimentos, pessoal e registros); eleva a verificação independente da frente a 100% por 30 dias; e pode exigir a troca do laboratório ou do responsável técnico da EXECUTORA, conforme o contrato de obra.

5. Custos

A contraprova e a nova coleta são pagas pela Concessionária ao laboratório contratado pelos itens contratuais. Quando o resultado confirmar a não conformidade, o custo é glosado da EXECUTORA conforme o contrato de obra. Resultado que confirme a conformidade não gera custo à EXECUTORA.

6. Ata de contraprova ou de nova coleta

Campo	Conteúdo
Identificação	Número do RNC ou da divergência; obra; OS; lote; propriedade
Resultados em confronto	Identificador das amostras, laboratório, método, data, resultado e condição de cada fonte
Validade	Conclusão do passo 2 para cada resultado, com motivo em caso de invalidade
Amostra decisiva	Identificador da contraprova ou da nova amostra; lacre; fotografia; local (km do PER e km do SNV 202607A, coordenadas SIRGAS 2000)
Presentes	Nome, empresa e assinatura dos representantes das duas partes e do laboratório; registro de ausência ou recusa
Laboratório indicado	Nome, responsável técnico, método, calibração
Resultado e decisão	Resultado decisivo; decisão da Gerência; data; fundamento